

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU-SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.890.20.20	
Numer licencji 6640.890.20.20_0617_K05	
Miejscowość i nr działki Dominów 23	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 061702_2
	nazwa Melgiew
Obwód ewidencyjny	identyfikator 061702_2.0001
	nazwa Dominów
Skala mapy 1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostołębnych płaskich 2000/8
	wysokość Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Wykonanie mapy do celów projektowych nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obejmujących grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.	
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
Miniejaz mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej, sekcja 8.151.10.20.14 według stanu na dzień 20 lipiec 2020r.	
Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwo geodezyjne.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.	
Współrządzone punktów granicznych działki nr 1-23 nie spełniają wymagań dokładnościowych zawartych w §29 pkt. 1 do wymogów określonych w §79 pkt. 5. Rozporządzenia MSWiA z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
GRAFUS Jarosław Komarzeniec 28-562 Lublin, ul. Śczętowa 3/15 tel. 79 460 10 43 NIP 946250213 REGON 060475707	
GEODETA UPRAWNIONY Krzysztof Przybyła 20-857 Lublin, ul. Hamasie 21/64 Uprawnienia Nr 10431 (1.2)	
Nazwa, imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę	
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego	

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SWIDNICKI
Nazwa materiału zasobu	opener techniczny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	0617 20 20 1049
Data wykonania kopii	2020-08-07
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Sylwester Ułank PODINSPEKTOR


LEGENDA:

- P - proj. pompownia ścieków surowych
Os - proj. osadnik wstępny
SR - proj. studnia rozprężna
Sr - proj. studzienka rozdzielcza
R - proj. reaktor przepływowy oczyszczalni
D - proj. system rozsączania ścieków oczyszczonych - drenaż PVC110 4x15m
Sk - proj. studnia kontrolna
— - proj. przyłącze energetyczne do pompowni oraz szafy sterowniczej reaktora
— - proj. rurociągi kanalizacyjne

Uwaga:

- projektuje się lokalizację oczyszczalni w miejscu oczyszczalni istniejącej
- istniejące urządzenia oraz rurociągi kanalizacyjne przewidziane są do likwidacji

SCHEMAT OCZYSZCZALNI - DZ.22



- L1= 7,1 m PVCØ160
- L2= 2,3 m PVCØ160
- L3= 28,5 m PEØ63
- L4= 1,5 m PVCØ200
- L5= 1,0 m PVCØ200
- L6= 22,5 m PVCØ200
- L7= 3x2,0 m PVCØ110
- L8= 4x15,0 m PVCØ110 dren



Investor:
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE W MELGWIE
ul. Partyzancka 42
21-007 Melgiew

Investycja:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do
ziemi w miejscowości Dominów, gm. Melgiew

Nazwa rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja	Imię, nazwisko, upr.	Podpis	Faza: PB
Projektował br. sanitarna	mgr inż. Kamil Walega upr. LUB/0317/PWBS/19		Data: 08.2020 r
Projektował br. elektr.	mgr inż. Arkadiusz Karwat upr. LUB/0212/POOE/11		Skala: 1:500
Opracowała	mgr inż. Joanna Nowakowska		Nr rys: 1